Situace 1:250

OPRAVA MK 8c; dl.333,44m
ŽIŽICE

0,0

0,1

0,2

0,3

LEGENDA:

- VOZOVKA – ASFALTOVÝ POVRCH
- VJEZD, ZPEVNĚNÁ PLOCHA; ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ŠEDÁ, TL. 8cm
- CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ŠEDÁ, TL. 6cm
- ZELEŇ – TRÁVA
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – DOROVNÁNÍ ASF.REC.
- BEZBARIÉROVÉ PRVKY
- BETONOVÝ OBRUBNÍK (150x250x1000)
- HRANICE KN
- ROZHRANÍ PLOCH

STAVAJÍCÍ IS:

- VODOVOD
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- PLYNOVOD
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABEL
- NEZNÁMÉHO PRŮBĚHU SDĚL. KABELU (NEPROVOZOVANÁ SDĚLOVACÍ SÍŤ)
- STAV
- ZÁSTAVBA - VÝKRES
- TERÉN
- ROZHRANÍ PLOCH
- STROM
- KEŘ
- STLP. EL.
- ŠACHTA KANALIZAČNÍ
- VPUSŤ
- VNITŘNÍ ŠACHTA
- ŠOUPĚ
- LAMPA

NOVÉ IS:

- OPRAVOVANÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

POZNÁMKY:

- Zákres stávajících inž. sítí byl převzat z vyjádření jednotlivých správců sítí. Před zahájením zemních prací musejí být veškeré stávající inž. sítě vytyčeny jejich správci. Stavební práce prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být prováděny při dodržení příslušných předpisů týkajících se bezpečnosti osob a prací.
- Zhotovitel musí respektovat veškeré požadavky správců jednotlivých inženýrských sítí.
- Nedílnou součástí výkresové PD je technická zpráva.
- Veškeré nejasnosti nebo změny a odchylky od PD zjištěné v průběhu výstavby musí být konzultovány s projektantem.
- Povrchové znaky IS budou upraveny do výšky nového povrchu.
- Projektant klade důraz na koordinaci jednotlivých stavebních prací mezi dodavateli stavebních objektů a nezbytnost aktualizace koordinační situace, kterou budou mít dodavatelé na stavbě.
- Ve vjezdech bude osazen nájezdový bet. obrubník ABO 2–15N (150X150X1000) do bet. lože s opěrou C16/20nXF1 s nábřepem 5cm. Snížení bude provedeno pomocí přechodových bet. obrub ABO 2–15PL (150x150/250x1000).

Výškový systém Bpt p.v. | Souřadnicový systém S - JTSK

Investor: Obec Žižice		Zižice 51 272 01 Slaný IČO: 00235211
Ing.Petr Kubíček - projekce dopravních staveb Na Vrsci 406, 274 01 Slaný IČO: 690 07 357	Zodpovědný projektant: Ing. P. Kubíček Vypracoval: Ing. P. Kubíček	Kontroloval: Ing. P. Kubíček

Projekt: OPRAVA MK 8c V OBCI ŽIŽICE	Stupeň:		
	Datum:	11/2020	
	Číslo zakázky:	BP18	Číslo kopie:
Příloha: Situace 1:250	Počet formátů A4:	8	
	Číslo přílohy: 5.	Měřítko: 1:250	